

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на выполнение ремонтных работ в МБДОУ Д/с № 85 в 2018 г.**

**1. ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
<b>Общестроительные работы</b>			
<b>Смена окон в группах</b>			
1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	14
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотно-откидных с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых,	м2	59,87
3	Облицовка подоконников листами из ПВХ	м2	15,98
4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	м2	25
5	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	м2	25
6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	16,6
7	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке откосов наружных	м2	16,6
8	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	34
9	Устройство подоконных отливов из оцинкованного металла	м2	8,5
<b>Смена окон в доп. группе</b>			
10	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3
11	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотно-откидных с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	м2	5,94
12	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотно-откидных с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	м2	2,97
13	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	м2	4,35
14	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	м2	4,35
15	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	1,74
16	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке откосов наружных	м2	1,74
17	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	5,36
18	Устройство подоконных отливов из оцинкованного металла	м2	1,34

<b>Ремонт служебного санузла</b>			
19	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	6,72
20	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	1,52
21	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	14
22	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток керамических для полов одноцветных	м2	1,52
<b>Кухня</b>			
23	Замена створки в окне под вентиляцию	м2	0,7
<b>Ремонт полов в элеваторном узле</b>			
24	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	0,12
25	ИЗОСПАН:	м2	0,64
26	Монтаж каркаса из уголка	тн	0,0074
27	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм / щит /	м2	0,64
28	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм / щит /	м2	0,64
<b>Ремонт санузлов (3 шт.)</b>			
29	Разборка: бетонного подиума	м3	0,72
30	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	38,7
31	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	38,7
32	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток керамических для полов одноцветных	м2	38,7
33	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов	м2	5,76
<b>Смена плитки в тамбуре на 3 этаже</b>			
34	Разборка плитусов: бетонных	м	18,6
35	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	14,2
36	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	14,2
37	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток керамических для полов одноцветных	м2	14,2
38	Устройство плитусов: из плиток керамических	м	18,6

<b>Устройство плитки на крыльцах</b>			
39	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м2	84,8
40	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток керамических для полов	м2	84,8
<b>Коридор 1-2 этажа</b>			
41	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	м2	91,2
<b>Отделочные работы</b>			
42	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	116
43	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски стен	м2	116
<b>Сантехнические работы</b>			
<b>Душевая персонала</b>			
44	Смена поддонов душевых	компл.	1,0
<b>Группы 2 этаж</b>			
45	Смена: унитазов детских	шт.	9,0
46	Подводка гибкая армированная резиновая: 400 мм	шт.	9,0
<b>Восстановление канализации в вентиляционной на 3этаже</b>			
47	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	м	8,0
48	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	м	14,0
49	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	м	3,0
50	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм	шт.	2,0
51	Отвод канализационный полипропиленовый диаметр 110 мм	шт.	7,0
52	Переход канализационный пластиковый 100/100/50	шт.	1,0
<b>Вентиляция на кухне</b>			
53	Установка зонтов над оборудованием/ электроплиты/	м2	2,0
54	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали Н (нормальные) диаметром 315 мм	м2	0,389458 1

55	Установка клапанов обратных:	шт.	1,0
----	------------------------------	-----	-----

	<b>Электромонтажные работы</b>		
	<b>Демонтаж</b>		
56	Светильники ЛПО 2x36	шт	320
57	Выключатели	шт	13
58	Розетки	шт	12
59	Провод АППВ 2x2,5мм <sup>2</sup>	м	100
60	Коробки распределительные	шт	20
	<b>Монтаж</b>		
61	Кабель ВВГ 3x1,5мм <sup>2</sup>	м	300
62	Розетки о/п,з/к,2М,16А(шторка)	шт	18
63	Выключатели о/п,2-клав,10А	шт	5
64	Коробки распределительные	шт	2
65	Кабель-канал 16x25	м	150
66	Панель светодиодная встраиваемая круг RLP-eco 24Вт,4000К,1680Лм,белыйASD	шт	110
67	Светильники светодиодные ранее демонтированные	шт	30
68	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей до 1000В.	шт	30
69	Проведение проверки и наличия цепи между заземлителями и заземляемыми частями и элементами электроустановок	шт	30
70	Измерение сопротивления заземляющих устройств электроустановок	шт	30
71	Измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль» и тока однофазного короткого замыкания на землю	шт	30
72	Светильники аварийные светодиодные с аккумулятором	шт	18
73	Светильник светодиодный SPO-3-36-6К 36Вт 3000Лм 6500К	шт	180